

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Rozbudowa Pawilonu nr 2 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 – Etap III, informujemy:

1. Prosimy o wyjaśnienia rozbieżności zapisów SIWZ:

- W pkt. II Przedmiot zamówienia ppkt. 2 „szczegółowy opis robót zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik do SIWZ (ROZDZIAŁ IV). Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wyceny oferty na podstawie przedmiaru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ”, a w ppkt. 3 tego samego działu „Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ oraz dokumentacją stanowiącą załącznik do ROZDZIAŁU IV oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.”

Dokumentacja techniczna obejmuje swoim zakresem wszystkie etapy realizacji zadania i nie określa jasno sprecyzowanego podziału czym Zamawiający będzie się kierował podczas realizacji zadania czy przedmiarem czy dokumentacją projektową.

Czy Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko z pierwszego przetargu tj.: „Zamawiający podczas realizacji przedmiotu zamówienia będzie się kierował przedmiarami robót. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wyceny oferty na podstawie przedmiarów stanowiących Załączniki Rozdziału IV.”

Odp. Treść zapisu pkt. II ppkt. 2 brzmi: „Szczegółowy opis robót zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik do SIWZ (ROZDZIAŁ IV). Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wyceny oferty na podstawie przedmiarów robót stanowiących Rozdział IV”.
Tak, Zamawiający podczas realizacji przedmiotu zamówienia będzie się kierował przedmiarami robót. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wyceny oferty na podstawie przedmiarów stanowiących Załączniki Rozdziału IV.

2. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę materiałów zaproponowanych w przedmiarach:

- Instalacje C.O zamiana rur miedzianych o połączeniach lutowanych na rury ze stali węglowej STEEL ocynk zewnętrzny o połączeniach zaciskowych
- Posadzki i tynki – zamiana foli izolacyjnej gr 0,4 mm na 0,2 mm
- Tynki wewn. zwykłe kat.III wykon. mechanicznie na ścianach i słupach – czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę na tynki gipsowe?

Odp. Instalacje C.O zamiana rur miedzianych o połączeniach lutowanych na rury ze stali węglowej STEEL ocynk zewnętrzny o połączeniach zaciskowych
Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zamianę pod warunkiem wykonania podejść do poszczególnych grzejników od dołu przez strop (dolne podłączenie grzejnika) oraz wykonania zabudowy rur w pionach.

- Posadzki i tynki – zamiana foli izolacyjnej gr 0,4 mm na 0,2 mm
- Tynki wewn. zwykłe kat. III wykon. mechanicznie na ścianach i słupach – czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę na tynki gipsowe?

Odp. Zamawiający dopuszcza, grubość tynków gipsowych lub maszynowych 1-1,5cm.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania oferty.
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

PREZES ZARZĄDU
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
Jolanta Dankiewicz