

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Pawilonu nr 2 - instalacja gazów medycznych etap IV
ADRES INWESTYCJI : Żary ul. Pszenna 2
INWESTOR : Szpital Na Wysoie
ADRES INWESTORA : Żary ul. Pszenna 2
BRANŻA : sanitarna - Instalacje gazów medycznych - osprzęt

DATA OPRACOWANIA : sierpień.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Instalacja gazów medycznych					
1		Roboty instalacyjne			
1	KNR 7-08	Montaż naklejek identyfikacyjnych	znak.		
d.1	0805-01	63.000	znak.	63.000	
				RAZEM	63.000
2	KNR 2-15	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - przedmuchanie	pkt.pob		
d.1	0633-01	60.000	pkt.pob	60.000	
				RAZEM	60.000
3	KNR 2-15	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m	odc.30 m		
d.1	0633-02	3.000	odc.30 m	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 2-15	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1.0 MPa - nast. 30 m	odc.30 m		
d.1	0633-03	18.000	odc.30 m	18.000	
				RAZEM	18.000
5	KNR 2-15	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - napełnienie	pkt.pob		
d.1	0633-06	60.000	pkt.pob	60.000	
				RAZEM	60.000
6	KNR 2-15	Zespół kontrolno informacyjny w instalacjach gazów medycznych (trzy gazy) z sygnalizacją stanu gazów medycznych	kpl.		
d.1	0617-03	4.000	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 2-15	Punkty poboru gazów medycznych (jeden gaz)	kpl.		
d.1	0613-01	1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-15	Punkty poboru gazów medycznych (trzy gazy) z tablicą	kpl.		
d.1	0613-01	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
9		Doprowadzenie zasilenia elektrycznego do zespołu kontrolno informacyjnego z tablicy parteru z kuciem bruzd około 15m i rozłożeniem przewodu zasilającego około 40m	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000