

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	SALA NR 213				
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	13.72	m ²	13.720	
				RAZEM	13.720
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-cokolik	m ²		
d.1	0818-05	15.16	m ²	15.160	
				RAZEM	15.160
3	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	3.16	m ²	3.160	
				RAZEM	3.160
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	2.08	m ²	2.080	
				RAZEM	2.080
5	KNR 4-01	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-poszerzenie otworu drzwiowego	m ²		
d.1	0347-09	1.57	m ²	1.570	
				RAZEM	1.570
6	KNR 4-01	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0233-06	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-02	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
d.1	0230-07	0.80	m	0.800	
				RAZEM	0.800
11	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2	kpl.		
d.1	0520-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-pod kanalizację do umywalki	m		
d.1	0339-03	0.80	m	0.800	
				RAZEM	0.800
13	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-pod instalację wodną do umywalki	m		
d.1	0336-01	0.80	m	0.800	
				RAZEM	0.800
14	KNR 4-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm po poszerzeniu otworu drzwiowego od strony sali i korytarza	m		
d.1	0708-03	4.12	m	4.120	
				RAZEM	4.120
15	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)-po płytkach ściennych	m ²		
d.1	0711-02	3.16	m ²	3.160	
				RAZEM	3.160
16	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą-fartuch przy umywalce 120x160cm - PŁYTKI PO STRONIE INWESTORA	m ²		
d.1	0829-06	1.92	m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
17	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł-drzwi PORTA 110 z ościeżnicą regulowaną- STOLARKA PO STRONIE INWESTORA	m ²		
d.1	0320-03	2.26	m ²	2.260	
				RAZEM	2.260
18	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończonoE-skrzydło pełne płaskie okleinowane w kolorze buk, klamka wing na klucz patentowy-DRZWI Z OKUCIAMI PO STRONIE INWESTORA	m ²		
d.1	1017-02				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.26	m ²	2.260	
				RAZEM	2.260
19	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1	1204-08	66.10	m ²	66.100	
				RAZEM	66.100
20	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - FARBA PO STRONIE INWESTORA	m ²		
d.1	1204-01	13.72	m ²	13.720	
				RAZEM	13.720
21	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - FARBA PO STRONIE INWESTORA	m ²		
d.1	1204-02	42.38	m ²	42.380	
				RAZEM	42.380
22	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków-lakierDingdong-na wys 2,05 - LAKIER PO STRONIE INWESTORA	m ²		
d.1	1208-01	26.91	m ²	26.910	
				RAZEM	26.910
23	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową-do umywalki	m		
d.1	0205-02	0.80	m	0.800	
				RAZEM	0.800
25	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0208-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR INS-	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych-woda ciepła i zimna do umywalki	m		
d.1	TAL 0102-02	1.60	m	1.600	
				RAZEM	1.600
27	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)	m		
d.1	0101-01	1.60	m	1.600	
				RAZEM	1.600
28	KNR INS-	Podejście dopływowe do zaworów czepalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.1	TAL 0105-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym-UMYWALKA PO STRONIE INWESTORA	szt.		
d.1	0221-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm-BATERIA PO STRONIE INWESTORA	szt.		
d.1	0115-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm-GRZEJNIK PO STRONIE INWESTORA	szt.		
d.1	0418-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 SALA NR 214					
32	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	0818-05	39.64	m ²	39.640	
				RAZEM	39.640
33	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-cokolik	m ²		
d.2	0818-05	24.30	m ²	24.300	
				RAZEM	24.300
34	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.2	0819-15	3.00	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
35	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ²	m ²		
d.2	0354-05	2.08	m ²	2.080	
				RAZEM	2.080
36	KNR 4-01	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-poszerzenie otworu drzwiowego	m ²		
d.2	0347-09				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.62	m ²	0.620	
				RAZEM	0.620
37 d.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.2	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41 d.2	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		0.80	m	0.800	
				RAZEM	0.800
42 d.2	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
43 d.2	KNR 4-01 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-pod kanalizację dla nowego węzła	m		
		3.80	m	3.800	
				RAZEM	3.800
44 d.2	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-pod instalację wodną do umywalki, płuczki i brodzika w nowym węźle sanitarnym	m		
		3.80	m	3.800	
				RAZEM	3.800
45 d.2	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach-pod obsadzenie brodzika posadzkowego	m ²		
		0.81	m ²	0.810	
				RAZEM	0.810
46 d.2	KNR 4-01 0209-03	Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm-dla nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej	m ²		
		0.08	m ²	0.080	
				RAZEM	0.080
47 d.2	KNR 4-01 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm- w ościeżu od strony sali i korytarza	m		
		4.12	m	4.120	
				RAZEM	4.120
48 d.2	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)-po płytkach ściennych	m ²		
		3.00	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
49 d.2	KNR 2-02 2003-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01-od strony łazienki płyta GKFI-zabudowa nowego węzła , zabudowa wyrównująca ścianę 1,98X3,00	m ²		
		15.86	m ²	15.860	
				RAZEM	15.860
50 d.2	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²		
		9.92	m ²	9.920	
				RAZEM	9.920
51 d.2	NNRNKB 202 1134-02 ANALOGIA	(z.VII) Gruntowanie podłoży-płynna folia Saniflex i taśma uszczelniająca Saniflex ASO-Dichtband 2000 12/10mb, malowanie dwukrotne ścian i posadzki w nowym węźle sanitarnym	m ²		
		13.53	m ²	13.530	
				RAZEM	13.530
52 d.2	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą-nowa łazienka- PŁYTKI PO STRONIE INWESTORA	m ²		
		9.92	m ²	9.920	
				RAZEM	9.920
53 d.2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą-w nowej łazience - PŁYTKI PO STRONIE INWESTORA	m ²		
		2.80	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem-ściana łazienki od strony sali i zabudowa wyrównująca ścianę - FARBA PO STRONIE INWESTORA 16.26	m ² m ²	 16.260	
				RAZEM	16.260
55	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 89.46	m ² m ²	 89.460	
				RAZEM	89.460
56	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - FARBA PO STRONIE INWESTORA 39.64	m ² m ²	 39.640	
				RAZEM	39.640
57	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - FARBA PO STRONIE INWESTORA 49.82	m ² m ²	 49.820	
				RAZEM	49.820
58	KNR 4-01 d.2 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków-lakierDingdong-na wys 2,05 - LAKIER PO STRONIE INWESTORA 43.62	m ² m ²	 43.620	
				RAZEM	43.620
59	KNR 4-01 d.2 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł-drzwi PORTA 110 z ościeżnicą regulowaną- STOLARKA PO STRONIE INWESTORA 2.26	m ² m ²	 2.260	
				RAZEM	2.260
60	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielnne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończoneE-skrzydło pełne płaskie okleinowane w kolorze buk, klamka wing na klucz patentowy-DRZWI Z OKUCIAMI PO STRONIE INWESTORA 2.26	m ² m ²	 2.260	
				RAZEM	2.260
61	KNR 4-01 d.2 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł-drzwi PORTA 90 do łazienki-STOLARKA PO STRONIE INWESTORA 1.80	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
62	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielnne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone-skrzydło pełne płaskie okleinowane z tulejami wentylacyjnymi i kompletem okuć-STOLARKA PO STRONIE INWESTORA 1.80	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
63	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł-w łazience i do sali 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
64	KNR 2-17 d.2 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %-kanał do sali 0.60	m ² m ²	 0.600	
				RAZEM	0.600
65	KNR 2-15 d.2 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową-przyłącze z podłączeniem na I piętrze 8.70	m m	 8.700	
				RAZEM	8.700
66	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
67	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową-do umywalki i brodzika 3.60	m m	 3.600	
				RAZEM	3.600
68	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
69	KNR INS-TAL 0102-02	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miętko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych-woda ciepła i zimna do umywalki, płuczeki,brodzika 8.20	m m	 8.200	
				RAZEM	8.200
70	KNR 0-34 d.2 0101-01	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-mi gr.6 mm (C) 8.20	m m	 8.200	
				RAZEM	8.200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71 d.2	KNR INS-TAL 0105-01	Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
72 d.2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym-UMY-WALKA PO STRONIE INWESTORA 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
73 d.2	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego-brodzik posadzkowy-BRODZIK PO STRONIE INWESTORA 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
74 d.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0103-01	Elementy montażowe Geberit Unifix System - szyna montażowa,muszla komplet-MATERIAŁ PO STONIE INWESTORA 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
75 d.2	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm-BATERIA PO STRONIE INWESTORA 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
76 d.2	KNR-W 2-15 0418-04	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 3000 mm-GRZEJNIK PO STRONIE INWESTORA 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
3 SALA NR 215					
77 d.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 35.84	m ² m ²	 35.840	
				RAZEM	35.840
78 d.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-cokolik 23.00	m ² m ²	 23.000	
				RAZEM	23.000
79 d.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 3.10	m ² m ²	 3.100	
				RAZEM	3.100
80 d.3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 2.08	m ² m ²	 2.080	
				RAZEM	2.080
81 d.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych,drzwiczek 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
82 d.3	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
83 d.3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
84 d.3	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
85 d.3	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 0.80	m m	 0.800	
				RAZEM	0.800
86 d.3	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
87 d.3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.50	m ³ m ³	 1.500	
				RAZEM	1.500
88 d.3	KNR 4-01 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek-dla pomieszczenia dyżurki 0.096	m ³ m ³	 0.096	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.096
89	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek	m		
d.3	0313-04	stalowych	m	5.000	
		5.00			
				RAZEM	5.000
90	Kalkulacja	Montaż śrub spinających nadproże	m		
d.3	własna	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
91	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla be-	m³		
d.3	0313-02	lek-dla otworu drzwiowego	m³	0.090	
		0.09			
				RAZEM	0.090
92	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek	m		
d.3	0313-04	stalowych do I NP 180 mm	m	3.000	
		3.00			
				RAZEM	3.000
93	KNR-W 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku -	m³		
d.3	0106-04	usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m³	1.900	
		1.90			
				RAZEM	1.900
94	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegiel na zaprawie ce-	m		
d.3	0339-03	mentowo-wapiennej-pod kanalizację do umywalki	m	0.800	
		0.80			
				RAZEM	0.800
95	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegiel na zaprawie ce-	m		
d.3	0336-01	mentowo-wapiennej-pod instalację wodną do umywalki	m	0.800	
		0.80			
				RAZEM	0.800
96	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z	m²		
d.3	0711-02	cegli i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)-po płytkach ściennych,poszerzeniu drzwi i	m²	7.560	
		skuciu ściany z nadprożami			
		7.56			
				RAZEM	7.560
97	KNR 2-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem	m²		
d.3	2003-02	obustr.jednowarstw.100-01-zabudowa dyżurki	m²	10.800	
		10.80			
				RAZEM	10.800
98	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-	m²		
d.3	0613-06	nych na sucho	m²	10.800	
		10.80			
				RAZEM	10.800
99	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą-fartuch	m²		
d.3	0829-06	przy umywalce - PŁYTKI PO STRONIE INWESTORA	m²	1.920	
		1.92			
				RAZEM	1.920
100	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z ce-	m²		
d.3	0320-03	gieł-drzwi do sali PORTA 110 z ościeżnicą regulowaną- STOLARKA PO STRO-	m²	2.260	
		NIE INWESTORA			
		2.26			
				RAZEM	2.260
101	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6	m²		
d.3	1017-02	m2 fabrycznie wykończE-skrzydło pełne płaskie okleinowane w kolorze buk,	m²	2.260	
		klamka wing na klucz patentowy-DRZWI Z OKUCIAMI PO STRONIE INWES-			
		TORA			
		2.26			
				RAZEM	2.260
102	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z ce-	m²		
d.3	0320-03	gieł-drzwi z sali do dyżurki (mogą być aluminiowe) PORTA 110 z ościeżnicą re-	m²	2.260	
		gulowaną- STOLARKA PO STRONIE INWESTORA			
		2.26			
				RAZEM	2.260
103	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6	m²		
d.3	1017-02	m2 fabrycznie wykończE-skrzydło pełne płaskie okleinowane w kolorze buk,	m²	2.260	
		klamka wing na klucz patentowy-DRZWI Z OKUCIAMI PO STRONIE INWES-			
		TORA			
		2.26			
				RAZEM	2.260
104	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży	m²		
d.3	1505-03	gipsowych z gruntowaniem-ściana pomiędzy dyżurką a salą - FARBA PO	m²	21.600	
		STRONIE INWESTORA			
		21.60			
				RAZEM	21.600

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
105 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 94.64	m ² m ²	 94.640	
				RAZEM	94.640
106 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - FARBA PO STRONIE INWESTORA 35.84	m ² m ²	 35.840	
				RAZEM	35.840
107 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian - FARBA PO STRONIE INWESTORA 52.86	m ² m ²	 52.860	
				RAZEM	52.860
108 d.3	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków-lakierDingdong-na wys 2,05 - LAKIER PO STRONIE INWESTORA 51.63	m ² m ²	 51.630	
				RAZEM	51.630
109 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
110 d.3	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową-do umywalki 0.80	m m	 0.800	
				RAZEM	0.800
111 d.3	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
112 d.3	KNR INS- TAL 0102-02	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych-woda ciepła i zimna do umywalki 1.60	m m	 1.600	
				RAZEM	1.600
113 d.3	KNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) 1.60	m m	 1.600	
				RAZEM	1.600
114 d.3	KNR INS- TAL 0105-01	Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
115 d.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym-UMYWALKA PO STRONIE INWESTORA 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
116 d.3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm-BATERIA PO STRONIE INWESTORA 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
117 d.3	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm-GRZEJNIKI PO STRONIE INWESTORA 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4 SALA 216					
118 d.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 32.45	m ² m ²	 32.450	
				RAZEM	32.450
119 d.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-cokolik 21.80	m ² m ²	 21.800	
				RAZEM	21.800
120 d.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 3.12	m ² m ²	 3.120	
				RAZEM	3.120
121 d.4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 2.08	m ² m ²	 2.080	
				RAZEM	2.080
122 d.4	KNR 4-01 0347-09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-poszerzenie otworu drzwiowego 0.62	m ² m ²	 0.620	
				RAZEM	0.620

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
123 d.4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
124 d.4	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
125 d.4	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
126 d.4	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
127 d.4	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		0.80	m	0.800	
				RAZEM	0.800
128 d.4	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
129 d.4	KNR 4-01 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-pod kanalizację dla nowego węzła	m		
		3.80	m	3.800	
				RAZEM	3.800
130 d.4	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-pod instalację wodną do umywalki, płuczki i brodzika w nowym węźle sanitarnym	m		
		3.80	m	3.800	
				RAZEM	3.800
131 d.4	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach-pod obsadzenie brodzika posadzkowego	m ²		
		0.81	m ²	0.810	
				RAZEM	0.810
132 d.4	KNR 4-01 0209-03	Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm-dla nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej za ścianą	m ²		
		0.08	m ²	0.080	
				RAZEM	0.080
133 d.4	KNR 4-01 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm-po poszerzeniu drzwi od strony sali i korytarza	m		
		4.12	m	4.120	
				RAZEM	4.120
134 d.4	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)-po płytkach ściennych	m ²		
		3.12	m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
135 d.4	KNR 2-02 2003-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01-od strony łazienki płyta GKFI-zabudowa nowego węzła	m ²		
		9.92	m ²	9.920	
				RAZEM	9.920
136 d.4	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²		
		9.92	m ²	9.920	
				RAZEM	9.920
137 d.4	NNRKNB 202 1134-02 ANALOGIA	(z.VII) Gruntowanie podłoży-płynna folia Saniflex i taśma uszczelniająca Saniflex ASO-Dichtband 2000 12/10mb, malowanie dwukrotne ścian i posadzki w nowym węźle sanitarnym	m ²		
		13.53	m ²	13.530	
				RAZEM	13.530
138 d.4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą-nowa łazienka - PŁYTKI PO STRONIE INWESTORA	m ²		
		9.92	m ²	9.920	
				RAZEM	9.920
139 d.4	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą-w nowej łazience - PŁYTKI PO STRONIE INWESTORA	m ²		
		2.80	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
140 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem-ściana łazienki od strony sali - FARBA PO STRONIE INWESTORA	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10.32	m ²	10.320	
				RAZEM	10.320
141	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków	m ²		
d.4	1204-08	z poszpachlow.nierówności	m ²	82.910	
		82.91		RAZEM	82.910
142	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.4	1204-01	tów - FARBA PO STRONIE INWESTORA	m ²	32.450	
		32.45		RAZEM	32.450
143	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.4	1204-02	- FARBA PO STRONIE INWESTORA	m ²	50.460	
		50.46		RAZEM	50.460
144	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków-lakierDingdong-na wys 2,05 -	m ²		
d.4	1208-01	LAKIER PO STRONIE INESTORA	m ²	39.380	
		39.38		RAZEM	39.380
145	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegiel-	m ²		
d.4	0320-03	drzwi PORTA 110 z ościeżnicą regulowaną- STOLARKA PO STRONIE IN-	m ²	2.260	
		WESTORA		RAZEM	2.260
		2.26			
146	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6	m ²		
d.4	1017-02	m2 fabrycznie wykończoE-skrzydło pełne płaskie okleinowane w kolorze buk,	m ²	2.260	
		klamka wing na klucz patentowy-DRZWI Z OKUCIAMI PO STRONIE INWES-		RAZEM	2.260
		TORA			
		2.26			
147	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegiel-	m ²		
d.4	0320-02	drzwi PORTA 90 do łazienki-STOLARKA PO STRONIE INWESTORA	m ²	1.800	
		1.80		RAZEM	1.800
148	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6	m ²		
d.4	1017-02	m2 fabrycznie wykończone-skrzydło pełne płaskie okleinowane z tulejami wen-	m ²	1.800	
		tylacyjnymi i kompletem okuć-STOLARKA PO STRONIE INWESTORA		RAZEM	1.800
		1.80			
149	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegiel-w łazience i do sali	szt.		
d.4	0322-02		szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
150	KNR 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 200 mm -	m ²		
d.4	0122-02	udział kształtek do 35 %-kanał do sali	m ²	0.600	
		0.60		RAZEM	0.600
151	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą	m		
d.4	0205-04	wciskową-przylączy za ścianą	m	1.000	
		1.00		RAZEM	1.000
152	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowa-	szt.		
d.4	0208-05	negu PCW o śr. 110 mm	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
153	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wcis-	m		
d.4	0205-02	kową-do umywalki i brodzika	m	3.600	
		3.60		RAZEM	3.600
154	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowa-	szt.		
d.4	0208-03	negu PCW o śr. 50 mm	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
155	KNR INS-	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miętko,	m		
d.4	TAL 0102-02	na ścianach w budynkach niemieszkalnych-woda ciepła i zimna do umywalki,	m	8.200	
		pluczki,brodzika		RAZEM	8.200
		8.20			
156	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-	m		
d.4	0101-01	mi gr.6 mm (C)	m	8.200	
		8.20		RAZEM	8.200
157	KNR INS-	Podejście dopływowe do zaworów czepalnych (wypływowych, baterii, miesza-	szt.		
d.4	TAL 0105-01	czy itp.) o śr.nom. 15 mm	szt.	3.000	
		3			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
158 d.4	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym-UMY- WALKA PO STRONIE INWESTORA 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
159 d.4	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego-brodzik posadzkowy- BRODZIK PO STRONIE INWESTORA 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
160 d.4	KNR 2-15/ GEBERIT 0103-01	Elementy montażowe Geberit Unifix System - szyna montażowa,muszla komp- let-MATERIAŁ PO STRONIE INWESTORA 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
161 d.4	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm-BATERIA PO STRONIE INWESTORA 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
162 d.4	KNR-W 2-15 0418-04	Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 3000 mm- GRZEJNIKI PO STRONIE INWESTORA 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5 GABINET ZABIEGOWY					
163 d.5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 39.61	m ² m ²	39.610	
				RAZEM	39.610
164 d.5	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ² 2.08	m ² m ²	2.080	
				RAZEM	2.080
165 d.5	KNR 4-01 0347-09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien- nej-poszerzenie otworu drzwiowego 0.62	m ² m ²	0.620	
				RAZEM	0.620
166 d.5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych,drzwiczek 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
167 d.5	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
168 d.5	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
169 d.5	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
170 d.5	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
171 d.5	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m ² 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
172 d.5	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowo-wapiennej-pod instalację wodną do umywalki i zlewu 1.80	m m	1.800	
				RAZEM	1.800
173 d.5	KNR 4-01 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm-po poszerzeniu drzwi od strony gabinetu i korytarza 4.12	m m	4.120	
				RAZEM	4.120
174 d.5	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m ² w 1 miej.)-po płytkach ściennych 39.61	m ² m ²	39.610	
				RAZEM	39.610
175 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi nowych tyn- ków	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		39.61	m ²	39.610	
				RAZEM	39.610
176	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków	m ²		
d.5	1204-08	z poszpachlow.nierówności-całość ścian i sufitów	m ²	122.240	
		122.24			
				RAZEM	122.240
177	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.5	1204-01	tów - FARBA PO STRONIE INWESTORA	m ²	25.740	
		25.74			
				RAZEM	25.740
178	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.5	1204-02	- FARBA PO STRONIE INWESTORA	m ²	96.500	
		96.50			
				RAZEM	96.500
179	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków-lakierDingdong-na wys 2,05 -	m ²		
d.5	1208-01	LAKIER PO STRONIE INWESTORA	m ²	37.970	
		37.97			
				RAZEM	37.970
180	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z ce-	m ²		
d.5	0320-03	gieł-drzwi PORTA 110 z ościeżnicą regulowaną- STOLARKA PO STRONIE IN-	m ²	2.260	
		WESTORA			
		2.26			
				RAZEM	2.260
181	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6	m ²		
d.5	1017-02	m2 fabrycznie wykończoE-skrzydło pełne płaskie okleinowane w kolorze buk,	m ²	2.260	
		klamka wing na klucz patentowy-DRZWI Z OKUCIAMI PO STRONIE INWES-			
		TORA			
		2.26			
				RAZEM	2.260
182	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł-w łazience i do sali	szt.		
d.5	0322-02		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
183	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-	m		
d.5	0205-02	kową-do umywalki i zlewozmywaka	m	0.800	
		0.80			
				RAZEM	0.800
184	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowa-	szt.		
d.5	0208-03	negu PCW o śr. 50 mm	szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
185	KNR INS-	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko,	m		
d.5	TAL 0102-02	na ścianach w budynkach niemieszkalnych-woda ciepła i zimna do umywalki i	m	1.200	
		zlewozmywaka			
		1.20			
				RAZEM	1.200
186	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-	m		
d.5	0101-01	mi gr.6 mm (C)	m	1.200	
		1.20			
				RAZEM	1.200
187	KNR INS-	Podejście dopływowe do zaworów czepalnych (wypływowych, baterii, miesza-	szt.		
d.5	TAL 0105-01	czy itp.) o śr.nom. 15 mm	szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
188	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym-UMY-	szt.		
d.5	0221-02	WALKA PO STRONIE INWESTORA	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
189	KNR 2-15	Montaż zlewów kamionkowych kwasoodpornych-ZLEW PO STRONIE INWES-	szt.		
d.5	0220-02	TORA	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
190	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm-BATERIA PO	szt.		
d.5	0115-02	STRONIE INWESTORA	szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
191	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 3000 mm-	szt.		
d.5	0418-04	GRZEJNIKI PO STRONIE INWESTORA	szt.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
6 KORYTARZ					
192	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk-odboj-	m ²		
d.6	0426-02	nice ścienne	m ²	4.560	
		4.56			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.560
193	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2-okienko od sali 206: 0,77x1,16=0,89m2 , okienko podawcze stołówki 0,78x1,09=0,85m2 1.74	szt. szt.	 1.740	
				RAZEM	1.740
194	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2-słuzka 0,8x2,00 , łazienka 08,x2,00 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
195	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2-dwie sztuki drzwi na klatkę schodową 3,00m2 + 3,10m2 , sala 206 2,06m2 , zmywalnia 2,06m2 , kuchnia 2,06m2 12.28	m2 m2	 12.280	
				RAZEM	12.280
196	KNR 4-01 0347-09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-poszerzenie drzwi do sali 206 1.03	m2 m2	 1.030	
				RAZEM	1.030
197	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego-okienko podawcze w stołówce 0,37x0,78x0,25=0,072m3 , sala 206 0,15x0,77x1,16=0,134m3 0.206	m3 m3	 0.206	
				RAZEM	0.206
198	KNR 4-01 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian- (szer. 0,25cm + szer. 0,28cm)x 2,05 dla drzwi pożarowych na klatki schodowe 1.09	m2 m2	 1.090	
				RAZEM	1.090
199	KNR 4-01 0711-04	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)-po okienku podawczym i otworze sali 206 2.37	m2 m2	 2.370	
				RAZEM	2.370
200	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm-po zmniejszeniu otworu po drzwiach na klatki schodowe i wymianie ościeżnic sali 206 , zmywalni,kuchni śluzy i łazienki 28.84	m m	 28.840	
				RAZEM	28.840
201	KNR-W 2-02 1039-01	Okna aluminiowe o pow. do 1.0 m2-OKNO WRAZ Z PARAPETEM PO STRONIE INWESTORA-okienko podawcze 0,78x0,72 0.56	m2 m2	 0.560	
				RAZEM	0.560
202	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł-ościeżnice zwykłe metalowe (zakup Wykonawcy) do śluzy i łazienki 3.20	m2 m2	 3.200	
				RAZEM	3.200
203	KNR 4-01 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł-STOLARKA PPOŻ I PORTA PO STRONIE INWESTORA-ościeżnice ppoż na klatki schodowe 5,05m2 , ościeżnice PORTA narożne do sali 206 2,26m2 , ościeżnice do kuchni i zmywalni 4,12m2 11.43	m2 m2	 11.430	
				RAZEM	11.430
204	KNR 2-02 1020-09	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne kompletne z ościeżnicami i okuciami-ZAKUP INWESTORA-z klatek schodowych przeciwpożarowe-1,22 x 2,07 x 2 szt=5,05m2 , sala 206 2,27m2 , zmywalnia i kuchnia 4,12m2 11.44	m2 m2	 11.440	
				RAZEM	11.440
205	KNR 2-02 1020-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne bez ościeżnic z okuciami PORTA lub okleinowane w kolorze jak PORTA-DRZWI PO STRONIE INWESTORA-do magazynków 2sztx0,60x2,00=2,40m2 , do wc 1,40m2 , do śluzy i łazienki 2sztx0,8x2,00=3,20m2 7.00	m2 m2	 7.000	
				RAZEM	7.000
206	KNR 4-01 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2-ościeżnice metalowe do pomieszczeń magazynków 2 szt. , wc, śluzy i łazienki=7,00m2 x wsp. 0,5 3.50	m2 m2	 3.500	
				RAZEM	3.500
207	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierówności-ściany i sufit 334.85	m2 m2	 334.850	
				RAZEM	334.850
208	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - FARBA PO STRONIE INWESTORA 103.56	m2 m2	 103.560	
				RAZEM	103.560

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
209	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.6	1204-02	- FARBA PO STRONIE INWESTORA	m ²	231.290	
		231.29			
				RAZEM	231.290
210	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków-lakierDingdong-na wys 2,05 -	m ²		
d.6	1208-01	LAKIER PO STRONIE INWESTORA	m ²	129.070	
		129.07			
				RAZEM	129.070