

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia rozbudowa Pawilonu nr 2 Szpitala na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 – Etap I – stan surowy otwarty, informujemy:

1. W pozycji 29 przedmiaru robót „Ławy fundamentowe” podana jest ilość 41,55 m³ wg projektu ilość to 49,0 m³ – jaką ilość należy przyjąć?
Odp. Należy przyjąć ilość 48,39m³
2. W przedmiarach nie uwzględniono poszerzeń ław pod kominy oraz ław schodowych – czy należy doliczyć ilość poszerzeń do przedmiaru?
Odp. Uwzględniono w kosztorysie - poz.28
3. W przedmiarach robót nie uwzględniono uziomów i ogromów ław fundamentowych – czy należy doliczyć ten zakres do oferty jeżeli tak prosimy o podanie ilości.
Odp. Instalację ochrony odgromowej uwzględniono poprzez wykonanie uziomów punktowych prętowych pograżanych w gruncie w odległości min. 1,5 m od krawędzi fundamentów budynku - jest to element będący przedmiotem wykonania w późniejszym etapie robót
4. Dot. Prosimy o udostępnienie „Dokumentacji badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną i projektem geotechnicznym” – dokumentu, do którego odwołują się treści „opisu technicznego”.
Odp. Badania geotechniczne w załączeniu
5. Czy Zamawiający dysponuje aktualną mapą geodezyjną z naniesionymi sieciami i innym uzbrojeniem podziemnym odzwierciedlająca stan faktyczny? Jeżeli tak prosimy o udostępnienie. Jeżeli nie prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający rozliczy roboty, których nie udało się przewidzieć, i które nie są wynikiem działania bądź zaniechania Wykonawcy a miałyby polegać na usunięciu kolizji innych niż zaznaczone na planie zagospodarowania?
Odp. Aktualna mapa geodezyjna znajduje się w załączonej dokumentacji projektowej; Zamawiający nie dysponuje innym aktualnym opracowaniem graficznym sieci uzbrojenia terenu.
6. Prosimy o udostępnienie projektu z branży elektrycznej dla zakresu wskazanego na rys. K-01 „instalacja odgromowa i uziomowa” do wypuszczenia z fundamentów.
Odp. Instalację ochrony odgromowej uwzględniono poprzez wykonanie uziomów punktowych prętowych pograżanych w gruncie w odległości min. 1,5 m od krawędzi fundamentów budynku - jest to element będący przedmiotem wykonania w późniejszym etapie robót
7. Prosimy o wyjaśnienia czy w zakresie przedmiotowego zadania jest wykonanie:
 - pokrycia dachu wraz z obróbkami i orynowaniem,
 - Warstw podbudowy na parterze
 - izolacji cieplnej między istniejącym budynkiem a nowobudowanymOdp. Zakres do wykonania zgodnie z załączonym kosztorysem

8. Czy Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie decyzji.
Odp. Zamawiający jest w trakcie trwania procedury uzyskania w/w pozwolenia.
9. Czy w zakresie wykonawcy jest położenie lub likwidacja biegnących przez teren budowanego budynku instalacji (sanitarnych, gazowej i CO) – jeżeli tak prosimy o udostępnienie dokumentacji dotyczącej przebudowy lub przełożenia.
Odp. Tak, jest w zakresie, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową

PREZES ZARZĄDU
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

Wiesław Olszański