

Żary, dn. 13.11.2017r.

**WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ**

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Zakup ratalny sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, informujemy:

1. Dot. Zadania nr 1. Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?  
Odp. Wysokość sali nie uwzględniając sufitu podwieszanego wynosi 339 cm, lampa ma być zamontowana centralnie, sufit w Sali operacyjnej jest podwieszany, wysokość pomieszczenia do sufitu podwieszanego wynosi 303 cm, odległość między sufitem podwieszanym a stropem w miejscu mocowania lampy wynosi 36 cm.
2. Dot. Zadania nr 1. Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: zasilanie akumulatorowe 24 V, czy agregat/UPS 230 V ?  
Odp. Agregat/UPS 230 V.
3. Dot. Zadania nr 1. Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp?  
Odp. Bardzo słaby.
4. Dot. Zadania nr 1. Czy w pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych?  
Odp. Nie.
5. Dot. Zadania nr 1. Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?  
Odp. Tak, 3x1,5 mm<sup>2</sup> (230V), są wyprowadzone centralnie. W tym miejscu zamocowany jest również transformator 24 V.
6. Dot. Zadania nr 1. Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających ? Jeżeli nie, to czy można je poprowadzić w tzw. „korytkach”?  
Odp. Instalacja elektryczna w Sali operacyjnej jest kompletna.
7. Dot. Zadania nr 1. Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? Jeżeli tak, to jakiego producenta?  
Odp. Tak, jest to lampa HC50 firmy AREM Łódź.  
Zamawiający informuje, że mocowanie lampy należałoby przeprowadzić w oparciu o istniejące mocowanie, tj. cztery śruby  $\phi$  15 rozstaw w kwadracie o boku 20 cm. (typowe mocowanie lampy HC50). Mocowanie należy przeprowadzić w przestrzeni między stropem a sufitem podwieszanym.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania oferty.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

**PREZES ZARZĄDU**  
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

*Jolanta Dankiewicz*